

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU - instalacje elektryczne
Kod CPV	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	87-720 CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 3 DZIAŁKA NR 740/1 OBREB 001 CIECHOCINEK
Inwestor	GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK
Biuro kosztorysowe	Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33 www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Sporządził	Bartłomiej Siekierkowski Michał Królikowski - aktualizacja cenowa
------------	--

Bydgoszcz marzec 2020 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/7

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU - instalacje elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Rewizje		
1	KNNR 5 0407/04.8	Modernizacja istniejącej rozdzielniczy RW	szt	1,000
2	KNNR 5 0113/01	Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy 60mm	m	20,000
3	KNNR 5 0203/03	Wciąganie przewodów kabelkowych YKXS 5x16 do rur	m	20,000
4	KNNR 5 0405/07	Montaż rozdzielniczy RKG	szt	1,000
5	KNNR 5 0209/02	Przewody YKYżo 5x6	m	10,000
6	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 3x2,5	m	5,000
7	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 3x1,5	m	30,000
8	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw PLXC-O 1,2 LED	kpl	3,000
9	KNNR 5 0308/04	Gniazdo wtyczkowe 16A	szt	1,000
10	KNNR 5 0405/01	Rozdzielnica RN	szt	1,000
11	KNNR 5 0307/01	Łącznik uniwersalny jednobiegunowy IP55	szt	1,000
12	KNNR 5 0307/01	Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu w kotłowni	szt	2,000
13	KNNR 5 0205/01	Przewody NHXH 2x1,5	m	25,000
14	KNNR 5 0406/02	Moduł gazex MD-2.Z	szt	1,000
15	KNNR 5 0406/01	Detektory DEX/F	szt	2,000
16	KNNR 5 0406/01	Sygnalizator SL-32	szt	1,000
17	KNNR 5 0205/01	Przewody YDY 4x1	m	40,000
18	KNNR 5 0205/01	Przewody YTKSY 1x4x0,8	m	20,000
19	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 4x2,5	m	40,000
20	KNNR 5 0602/02	Montaż bednarki StZn 25x4	m	30,000
21	KNNR 5 0406/01	Szyna wyrównawcza	szt	1,000
22	KNNR 5 0206/03	Układanie przewodów LGy 16	m	20,000
		2. System monitorowania opraw		

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/7

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU - instalacje elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0406/07	System monitorowania opraw	szt.	1,000
24		Oprogramowanie wizualizacyjne RUBIC	szt	1,000
25	KNNR 5 0212/01	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	2.000,000
26	KNNR 5 0502/01	oprawa awaryjna 3x1W	kpl.	45,000
27	KNNR 5 0502/01	oprawa ewakuacyjna 16x0,1W	kpl.	43,000
28	KNNR 5 0502/01	oprawa ewakuacyjna 4X1W	kpl.	56,000