
Wartość kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W
CIECHOCINKU - instalacje elektryczne

Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa 87-720 CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 3 DZIAŁKA NR 740/1
OBRĘB 001 CIECHOCINEK

Inwestor GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK

Biuro kosztorysowe Biuro Kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Fordońska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Poziom cen Sekocenbud IV kwartał 2018r., dostawcy i producenci materiałów

Sporządził Bartłomiej Siekierkowski

Bydgoszcz Luty 2019

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Tabela elementów scalonych

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU - instalacje elektryczne

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Rewizje	
2.	System monitorowania oprav	
	Razem	

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU - instalacje elektryczne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Rewizje						
1	KNNR 5 0407/04	Modernizacja istniejącej rozdzielnicy RW	szt	1,000		
2	KNNR 5 0113/01	Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy 60mm	m	20,000		
3	KNNR 5 0203/03	Wciąganie przewodów kabelkowych YKXS 5x16 do rur	m	20,000		
4	KNNR 5 0405/07	Montaż rozdzielnicy RKG	szt	1,000		
5	KNNR 5 0209/02	Przewody YKYżo 5x6	m	10,000		
6	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 3x2,5	m	5,000		
7	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 3x1,5	m	30,000		
8	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw PLXC-O 1,2 LED	kpl	3,000		
9	KNNR 5 0308/04	Gniazdo wtyczkowe 16A	szt	1,000		
10	KNNR 5 0405/01	Rozdzielnica RN	szt	1,000		
11	KNNR 5 0307/01	Łącznik uniwersalny jednobiegunowy IP55	szt	1,000		
12	KNNR 5 0307/01	Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu w kotłowni	szt	2,000		
13	KNNR 5 0205/01	Przewody NHXH 2x1,5	m	25,000		
14	KNNR 5 0406/02	Moduł gazex MD-2.Z	szt	1,000		
15	KNNR 5 0406/01	Detektory DEX/F	szt	2,000		
16	KNNR 5 0406/01	Sygnalizator SL-32	szt	1,000		
17	KNNR 5 0205/01	Przewody YDY 4x1	m	40,000		
18	KNNR 5 0205/01	Przewody YTKSY 1x4x0,8	m	20,000		
19	KNNR 5 0205/01	Przewody YDYżo 4x2,5	m	40,000		
20	KNNR 5 0602/02	Montaż bednarki StZn 25x4	m	30,000		
21	KNNR 5 0406/01	Szyna wyrównawcza	szt	1,000		
22	KNNR 5 0206/03	Układanie przewodów LGy 16	m	20,000		
23	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, rozdzielnicami oraz oświetleniem w części murowanej	kpl	1,000		
2. System monitorowania opraw						
24	KNNR 5 0406/07	System monitorowania opraw	szt.	1,000		
25		Oprogramowanie wizualizacyjne RUBIC	szt	1,000		
26	KNNR 5 0212/01	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	2.000,000		
27	KNNR 5 0502/01	oprawa awaryjna 3x1W	kpl.	45,000		
28	KNNR 5 0502/01	oprawa ewakuacyjna 16x0,1W	kpl.	43,000		
29	KNNR 5 0502/01	oprawa ewakuacyjna 4X1W	kpl.	56,000		
Razem						