




- 2
- plytka mrozoodporna antypoślizgowa R11
  - wzlewka betonowa gr. 6cm
  - folia budowlana
  - podkad betonowy gr. 20cm
  - podsyпка kamienna stabilizowana gr. 20cm
  - podsyпка piaskowa gr. 40cm
  - podsyпка piaskowo-zwirowa zagęszczona gr. 40cm, wskaźnik zagęszczenia I=0,7-0,8

- 3
- deska drewniana 160x32x2400
  - uzupełnienie w miejscach kanałów wentylacyjnych
  - legar na podkładach gumowych
  - mocowanie kątownikiem gr. 3cm
  - folia budowlana
  - plyta OSB gr. 22mm
  - kanal wentylacyjny 630x630
  - izolowany wełną gr. 5 cm
  - obudowa kanału z bloczka bet. gr. 25cm o głębokości od 50 do 100 cm izolowany wełną gr. 10cm
  - podsyпка kamienna stabilizowana gr. 20cm
  - podsyпка piaskowa gr. 40cm
  - podsyпка piaskowo-zwirowa zagęszczona gr. 40cm, wskaźnik zagęszczenia I=0,7-0,8



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA <b>ARCHI-SIZE</b> JAKUB KACZOROWSKI TEL. 501-53-66-37 WŁOCŁAWEK 87-800 UL. KALISKA 90/69		FAZA <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
INWESTOR: GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
ADRES INWESTYCJI: 87-720 CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 3 DZ NR 740/1 OB 0001 CIECHOCINEK		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maria Ingielewska nr upr. ABU-IX-8386 -5/6/89 Wk-bez ograniczeń wpis do Kujawsko Pomorskiej Izby Architektów pod numerem KP-0178	
TEMAT: <b>REMONT TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU</b>		SPRAWDZAŁY: mgr inż. arch. Wiesław Żurawski Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz sprawowania nadzoru budowlanego nr. ewid. Bg-90-65; GP. I. 7342/469/10/94 Członek Izby Architektów KP-0174	
		OPRACOWAŁ: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski	
		TEMAT RYSUNKU:	RYSUNEK NR. 03
		SKALA 1:50	DATA: 05.09.2018
		przekroje	
TEN RYSUNEK JEST OBIEKTEM PRAW AUTORSKICH PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ ARCHI-SIZE I NIE MOŻE BYĆ UŻYTY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI			