





- ① deska drewniana 160x32x2400
uzupełnienie w miejscach kanałów
wentylacyjnych
legar na podkładach gumo-
wych mocowanie katownikami
gr. 3cm
chudy beton B10 gr. 10cm
wraz z mikrowłóknami
kanały pod rury wentylacji z
blocka bet. gr. 25cm o głębokości
od 50 do 100cm dodatkowo
izolacja kanałów wełna 10 cm
podsypka kamienna stabiliza-
cyjna gr. 20cm
podsypka płaskowa gr. 40cm
podsypka płaskowa-żwirowa
zagrzeszczona gr. 40cm, wska-
zanie zagęszczenia 100/2,0,8



nr 01	foyer	nr 08	garderoba	nr 15	pom. biurowe
66,82m ²	plytka	16,80m ²	pcw	10,30m ²	pcw
	terakota				
nr 02	szatnia	nr 09	garderoba	nr 16	wc
11,80m ²	plytka	7,8m ²	pcw	3,05m ²	terakota
	terakota				
nr 03	szatnia	nr 10	korytarz	nr 17	garderoba
9,06m ²	plytka	9,88m ²	lustrico	17,65m ²	pcw
	terakota				
nr 04	kasa	nr 11	wc	nr 18	kieszeń boczna
2,48m ²	plytka	5,1m ²	terakota	17,38m ²	lustrico
	terakota				
nr 05	widownia	nr 12	wejście	nr 19	bystrownia
225,62m ²	deska	3,12m ²	lustrico	5,90m ²	lustrico
	drewniana				
nr 06	scena	nr 13	komunikacja/	nr 20	komunikacja
151,35m ²	deska	kl.schodowa	lustrico	49,81m ²	plytka
					terakota
nr 07	kieszeń boczna	nr 14	korytarz	nr 21	komunikacja
23,10m ²	lustrico	9,83m ²	lustrico	49,81m ²	plytka
					terakota



Pracownia Projektowa
dr inż. Józef Strzelecki

Nowa Wieś k/Włocławka ul. Dłamentowa 9
tel./fax (054) 252-83-82 jstrzelecki@pro.onet.pl

OBIEKT:	REMONT TEATRU LETNIEGO W CIECHOCINKU 87-720 CIECHOCINEK UL KOPERNIKA 3 DZ NR 740/1 OB 0001 CIECHOCINEK		
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL KOPERNIKA 19 87-720 CIECHOCINEK		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU	ELEMENTY MONOLITYCZNE - PARTER		
PROJEKTANT:	dr inż. Józef Strzelecki upr. 5/9/79 Wk	SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:	inż. Konrad Strzelecki	DATA:	05.09.2018
		NR RYS.	K-02