

PROJBIS	<b>ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW</b>	Obiekt: Ulica CIECHOCINEK	Tytuł Instalacja elektryczna oświetlenia ULICY			
L.P. schemat	WYSZCZEGÓLNIENIE	Typ	Dane Techn.	Jedn.	Ilość	katalog
<b>SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO-3</b>						
1	Obudowa szafki +płyta montażowa	OTS-A 52F	<b>istniejąca</b>	SZT	1	
2	Rozłącznik z bezpiecznikami	RBK-0	160A	Szt	1	
3	Stycznik suchy	SM340230s-4z	Cewka 230V	„	1	
4	Cyfrowy program. radiowy	ENEA	230V	„	1	<b>ISTNIEJĄCY</b>
5	Przełącznik	FR321	„	„	1	
6	Wyłącznik nadprądowy	S301 B6	B6A	„	3	
7	„ „	S303C13	C13	„	2	
8	Gniazdo wtyczkowe	Do wbudowania	16A/500V	„	1	

<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>						
1	Kabel elektroenergetyczny	YAKY 4x25mm <sub>2</sub>	1kV	mb	600	
2	Kabel „	YKYżo 3x2,5mm <sub>2</sub>	„	„	200	
3	Słup oświetleniowy	SO7/NocSA	L-7m	szt	19	Elmonter

4	Fundament	B120		„	19	
5	Taśma niebieska	Szer.200mm gr.0,5mm	PCV	mb	600	
6	Oprawa oświetleniowa kpl	FLEX/LED LED	50W 230V	Szt	19	
7	Oznaczniki kablowe			„	200	
8	Bednarka	FeZn25x4		mb	600	
9	Złącze kablowe do słupów oświetleniowych	PCV	500V25A	Szt	19	
10	Piasek budowlany	bez kamieni		m <sup>3</sup>	57	
11	Tabliczka bezpiecznikowa	TB-1	Wt400V 2-16AE17	Szt	19	
12	Rura ochronna	DVK75 DVK50	75x63	mb	249 10	
13	Dłwica czopowa	EK- 186/75		Szt	10	