



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Ciechocinku

87-720 Ciechocinek ul. Nieszawska 21

tel./fax: +48 54 283 6224 e-mail: ciechwod@pro.onet.pl www.bip.mpwik-ciechocinek.pl

NIP 891-101-23-25 KRS: 0000200181 Sąd Rejonowy w Toruniu Kapitał zakładowy: 10.533.500zł

Ciechocinek 2020-07-03

L.dz. 1392/2020

Pracownia Projektowa PROJBUD

Jarosław Matuszak

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36

dotyczy : wydania warunków technicznych budowy nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej.

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 2020-06-19 w sprawie wydania warunków technicznych budowy nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej informujemy :

1. Wydane warunki techniczne dotyczą wyłącznie w odniesieniu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci Dn 200 w ul. Nieszawskiej poprzez istniejącą studnię na kanale. Alternatywnie budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części zadania od ul. Wojska Polskiego do sieci kanalizacji Dn 200 poprzez istniejącą studnię na kanale. Przyłącza (odejścia do posesji) z rur PCV Dn 160. Dobór spadków według wyliczeń projektanta
3. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi do kolektora deszczowego Dn 315 w ul. Nieszawskiej poprzez istniejącą studnię na kolektorze. Lokalizacja kratek , dobór średnic i spadków według wyliczeń projektanta.
4. Budowa oświetlenia w pasie drogi z zachowaniem odległości zgodnie z Polskimi Normami. Z uwagi na wykonywanie przez MPWiK sp. z o.o. w Ciechocinku odrębnego opracowania dla sieci wodociągowej, trasę mediów prosimy uzgodnić na etapie projektowania.
5. Na etapie projektowania uzyskać zgody właścicieli gruntów na umieszczenie urządzeń.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zgłosić ten fakt do MPWiK na 7 dni przed planowanymi robotami.
7. Projektowane roboty należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami projektowania, wykonawstwa i odbioru robót.
8. Projektant odpowiada za dobór średnic i spadków oraz lokalizację wpustów ulicznych.
9. Wykonane prace należy zgłosić przed odbiorem do MPWiK w zakresie lokalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Wykonanie robót nie może naruszać praw osób trzecich. Wszelkie kolizje z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz regulacje armatury wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną wykonane na koszt Inwestora lub Wykonawcy robót.

KIEROWNIK TECHNICZNY

inż. Piotr Zabłocki