Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 1 - 9 elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=42,0	L=15cm
2	dn16 L=49,0	L=15cm
3	dn16 L=42,0	L=15cm
4	dn16 L=49,0	L=15cm
5	dn16 L=42,0	L=15cm
6	dn16 L=49,0	L=15cm
7	dn17 L=76,0	L=15cm
8	dn17 L=79,0	L=15cm
9	dn17 L=86,0	L=15cm

Ilość petli - 9
Dugość przewodu dn16 ~273m
Dugość przewodu dn17 ~241m
Moc cieplna całk. - 5140W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 2 - 6 elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=49,0	L=15cm
2	dn16 L=42,0	L=15cm
3	dn16 L=49,0	L=15cm
4	dn16 L=42,0	L=15cm
5	dn16 L=49,0	L=15cm
6	dn16 L=42,0	L=15cm

Ilość petli - 6
Dugość przewodu dn16 - 273m
Moc cieplna całk. - 2925W

Rozdzielacz co grzejnikowy Nr Pa/1
7- elementowy

1	2xdn16 L=33,0	VK22 600/800 720W N3,0
2	2xdn16 L=30,0	VK22 600/800 720W N3,0
3	2xdn16 L=24,0	VK22 600/600 610W N3,0
4	2xdn16 L=5,0	VK22 600/800 10W N3,0
5	2xdn16 L=5,0	VK22 600/600 520W N3,0
6	2xdn16 L=12,0	VK22 600/600 540W N3,0
7	2xdn16 L=13,0	VK22 600/600 530W N3,0

Ilość grzejników - 7
Dugość przewodu dn16 - 122m
Moc cieplna całk. - 3640W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 3 - 10 elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=42,0	L=15cm
2	dn16 L=42,0	L=15cm
3	dn16 L=42,0	L=15cm
4	dn16 L=47,0	L=15cm
5	dn16 L=47,0	L=15cm
6	dn16 L=47,0	L=15cm
7	dn17 L=76,0	L=15cm
8	dn17 L=79,0	L=15cm
9	dn17 L=86,0	L=15cm
10	dn17 L=86,0	L=15cm

Ilość petli - 10
Dugość przewodu dn16 ~267m
Dugość przewodu dn17 ~327m
Moc cieplna całk. - 7720W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 8 - 6 elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn17 L=70,0	L=15cm
2	dn17 L=64,0	L=15cm
3	dn17 L=99,0	L=15cm
4	dn17 L=91,0	L=15cm
5	dn17 L=92,0	L=15cm
6	dn17 L=88,0	L=15cm

Ilość petli - 6
Dugość przewodu dn17 - 504m
Moc cieplna całk. - 5400W

Rozdzielacz co grzejnikowy Nr Pa/1
10 - elementowy

1	2xdn16 L=23,0	VK22 600/600 530W N3,0
2	2xdn16 L=17,0	VK22 600/600 530W N3,0
3	2xdn16 L=19,0	VK22 600/600 530W N3,0
4	2xdn16 L=5,0	VK22 600/600 460W N3,0
5	2xdn16 L=7,0	VK22 600/600 530W N3,0
6	2xdn16 L=12,0	VK22 600/600 530W N3,0
7	2xdn16 L=12,0	VK22 600/600 530W N3,0
8	2xdn16 L=28,0	VK22 600/600 670W N3,0
9	2xdn16 L=12,0	VK22 600/600 530W N3,0
10	2xdn16 L=21,0	VK22 600/1000 820W N3,5

Ilość grzejników - 10
Dugość przewodu dn16 - 156m
Moc cieplna całk. - 5660W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 4 - 7 elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=49,0	L=15cm
2	dn16 L=42,0	L=15cm
3	dn16 L=49,0	L=15cm
4	dn16 L=42,0	L=15cm
5	dn16 L=49,0	L=15cm
6	dn16 L=42,0	L=15cm
7	dn16 L=46,0	L=15cm

Ilość petli - 7
Dugość przewodu dn16 - 319m
Moc cieplna całk. - 3418W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 7 8 - elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=64,0	L=15cm
2	dn16 L=56,0	L=15cm
3	dn16 L=54,0	L=15cm
4	dn16 L=51,0	L=15cm
5	dn16 L=41,0	L=15cm
6	dn16 L=54,0	L=15cm
7	dn16 L=56,0	L=15cm
8	dn16 L=64,0	L=15cm

Ilość petli - 8
Dugość przewodu dn16 ~460m
Moc cieplna całk. - 4822W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 6 10 - elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=56,0	L=15cm
2	dn16 L=56,0	L=15cm
3	dn16 L=51,0	L=15cm
4	dn16 L=51,0	L=15cm
5	dn16 L=47,0	L=15cm
6	dn16 L=47,0	L=15cm
7	dn16 L=56,0	L=15cm
8	dn16 L=56,0	L=15cm
9	dn16 L=62,0	L=15cm
10	dn16 L=62,0	L=15cm

Ilość petli - 10
Dugość przewodu dn16 ~544m
Moc cieplna całk. - 5828W

Rozdzielacz co ogrzewania podłogowego
Nr 5 5 - elementowy

Nr petli	średnica długość petli	Rozstaw przewodów
1	dn16 L=49,0	L=15cm
2	dn16 L=42,0	L=15cm
3	dn16 L=49,0	L=15cm
4	dn16 L=42,0	L=15cm
5	dn16 L=49,0	L=15cm
6	dn16 L=42,0	L=15cm

Ilość petli - 6
Dugość przewodu dn16 - 273m
Moc cieplna całk. - 2925W

nr 01	komunikacja 11,63m²	nr 09	wc - invalida 3,70m²	nr 17	pom. pomocnicze 10,55m²	nr 25	toaleta 3,74m²
nr 02	szyb windy 3,63m²	nr 10	wejście 4,80m²	nr 18	magazyn 4,98m²	nr 26	sala wyciszenia - bada sala 33,47m²
nr 03	wejście 4,36m²	nr 11	śmietnik 3,70m²	nr 19	toaleta 10,49m²		
nr 04	gabinet lekarski 9,63m²	nr 12	magazyn 5,12m²	nr 20	sala zaję. socjoterapeu. i rehabilitacyjnych z basenem 83,56m²		
nr 05	strefa wózków 8,66m²	nr 13	toaleta 9,05m²	nr 21	wejście 5,88m²		
nr 06	gabinet terapii sensorycznej 20,35m²	nr 14	sala zaję. logopedy-czne i rehabilitacyjnych 89,00m²	nr 22	komunikacja 116,79m²		
nr 07	sala rehabilitacji ruchowej 102,12m²	nr 15	sala wyciszenia - bada sala 35,10m²	nr 23	wc - invalida 4,60m²		
nr 08	sala do terapii P.E.S. 30,61m²	nr 16	pom. pomocnicze 5,53m²	nr 24	toaleta 6,54m²		

LEGENDA

INSTALACJA GRZEJNIKOWA

INSTALACJA PODŁOGOWA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA CO
RZUT PARTERU
RYS.13

INWEST HOME AND RENT
Sp. z o.o. AL. JANA PAWŁA II 27
,00-867 WARSZAWA

KIEROWNIK ZESPOŁU:
PREZES ZARZĄDU
KRZYSZTOF ANKIERSZTAJN
NIP 5272875666 KRS 0000664246

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
ul.KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK

ADRES INWESTYCJI:
CIECHOCINEK, ul. Widok 9
dz NR. 756/2 ob. 0001 Ciechocinek
gm. Ciechocinek powiat Aleksandrowski

TEMAT:
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O POMIESZCZE-NIA ŻŁOBKA INTEGRACYJNO-REHABILITACYJ-NEGO Z FUNKCJĄ SAL I GABINETÓW LECZI-CZO FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. Krzysztof Sikorski
KUP/0073/POWS/07
podpis

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Alicja Dembowska
UA-V-7342-5/6/98 Wk
podpis

OPRACOWAŁ :
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE mgr inż. arch. Jakub Kaczorowski
podpis

TEMAT RYSUNKU : rzut parteru instal. co.
SKALA 1:100
DATA: 10.03.2020
RYSUNEK NR. 13

TEN RYSUNEK JEST UTWORZONY PRZY UŻYCIU PROGRAMU ARCHI-CAD 22 PL. ZAPISANY W PLIKU DWG. JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA