



GM.271.9.2022

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „**Remont nawierzchni drogi gminnej nr 160958C ul. Solnej (od 0+000,00 km do 0+365,20 km) i drogi gminnej nr 160975C ul. Wiślanej (od 0+000,00 km do 0+129,96 km) w Ciechocinku**”.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.
4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.
8. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
9. Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
10. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych, ponieważ występuję rozbieżność pomiędzy zapisami w SWZ oraz SST.

12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kto będzie właścicielem pozyskanego destruktu z rozbiórki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01)?
14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jeżeli Zamawiający będzie właścicielem pozyskanego destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informację czy Zamawiający posiada decyzję na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadów na wskazane miejsce obejmującą ww. kod odpadów?
15. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
16. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni?
17. Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.
18. Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje poprzeczne, projekt rozbiórek.
19. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru przyrodniczego?
20. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru saperskiego?
21. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt nadzoru archeologicznego /geologicznego / konserwatora zabytków?
22. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń dla obiektów istniejących? Czy taka inwentaryzacja może być udostępniona?
23. W związku z trwającą pandemią choroby COVID-19 i wejściem w życie szeregu regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, okresowymi wzrostami przypadków zachorowań na COVID-19, a co się z tym wiąże możliwością wprowadzenia konieczności ograniczeń w funkcjonowaniu określonych gałęzi gospodarki, co może wpłynąć na realizację zadania inwestycyjnego Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia Czasu na Ukończenie w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji umowy związanych z pandemią? Jeżeli tak, to jakie dowody będą wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przedmiotowych okoliczności?
24. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy kruszywa C50/30 z skał wapiennych?
25. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SWZ.
26. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?
27. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający jednorazowo w terminie wyznaczonym w projekcie umowy przekaze Wykonawcy plac budowy, w którego skład wchodzić będą wszystkie niezbędne nieruchomości, wchodzące w skład opracowania projektu budowlanego wykonawczego.
28. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ofercie nie należy ujmować kosztów zajęcia pasa drogowego?
29. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, na jakiej długości należy wykonać dowiązanie wysokościowe do istniejącej nawierzchni? Jaką powierzchnie frezowania należy przyjąć do dołączenia się projektowanej nawierzchni do istniejącej?
30. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego? Jeżeli tak proszę podać ilość.
31. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści wykonanie prac z całkowitym wyłączeniem drogi?
32. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że warstwę wyrównawczą w ilości około 34,06 Mg należy wykonać z betonu asfaltowego o gr. ok 3cm, zgodnie z przekrojami poprzecznymi. Występuje rozbieżność pomiędzy opisem projektu a także przekrojami.
33. Dotyczy przekroi poprzecznych. Proszę wskazać jakich km opracowania tyczą się konkretne przekroje, tj. przekrój A, B, C oraz D.

34. Wykonawca wnosi o przekazanie przekroju podłużnego remontowanych dróg.
35. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że remontowana nawierzchnia wraz z dolnymi warstwami konstrukcyjnymi spełnia założenia dla kategorii ruchu KR2.
36. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie aspektu dotyczącego SOR? Czy ze względu na remont nawierzchni w SOR zostaną poczynione jakieś zmiany? Czy Zamawiający dysponuje takim projektem, jeżeli tak proszę o jego przekazanie.
37. Dotyczy SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.5.2 ppkt. B 8) „Projekt technologii Robót ziemnych, wzmocnień gruntów, wymiany gruntów, odwodnienia i umocnień wykopów.” Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, nie stanowi on zakresu robót.
38. Dotyczy SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.5.2 ppkt. B 14) „W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu usunięcia kolizji.” Wykonawca wnosi o usunięcie ww. zapisu, nie stanowi on zakresu robót.
39. Dotyczy SST D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.5.2 ppkt. B „Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu”. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu SOR.
40. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w zakres prac wchodzi zagospodarowanie zieleni, jeżeli tak proszę przekazać projekt oraz przedmiar.
41. Dotyczy: SST D.04.04.03 POBUDOWA TYMCZASOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (ODZYSK PO ROZEBRANEJ NAWIERZCHNI) STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE, pkt 1.4 – Proszę określić zakres robót objętych powyższą SST dla przedmiotowego zadania.
42. Dotyczy SST D.04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z CHUDEGO BETONU. W jakim celu Zamawiający udostępnił powyższe SST?
43. Proszę przekazać SST na warstwę wyrównawczą.
44. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy należy zastosować nowe prefabrykaty betonowe?
45. Wykonawca wnosi o wskazanie materiału który będzie stanowił własność Zamawiającego, czy materiał należy spaletować, proszę wskazać miejsce odwozu materiału.
46. Wykonawca wnosi o przekazanie SST dla przedmiotowych prac dotyczących wpustów ulicznych oraz przykanalików.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 2.

Zamawiający dysponuje dokumentami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Ad. 3.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 4.

W czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót poza objętymi projektem.

Ad. 5.

Ewentualne zmiany umowy zgodnie z zapisami § 18.

Ad. 6.

J.w.

Ad. 7.

W zakresie potwierdzającym realizację zadania zgodnie z projektem.

Ad. 8.

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 482.710,12 zł

Ad. 9.

Plan zamówień publicznych zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00009925/01/P

Ad. 10.

Zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy Pzp informacja o kwocie środków zabezpieczonych w budżecie na realizację zadania zostanie podana przed otwarciem ofert.

Ad. 11.

Zamawiający nie przewiduje wymogu wykonywania odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych.

Ad. 12.

Nie dotyczy

Ad. 13.

Właścicielem destruktu z rozbiórki będzie Zamawiający.

Ad. 14.

Zamawiający wskaże miejsce wbudowania destruktu w odległości nie większej niż 5 km.

Ad. 15.

Zadanie nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego.

Ad. 16.

Zadanie nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

Ad. 17.

Wszystkie dokumenty są równoważne.

Ad. 18.

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w wersji dwg.

Ad. 19.

Nie

Ad. 20.

Nie

Ad. 21.

Nie

Ad. 22.

Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją uszkodzeń dla obiektów istniejących.

Ad. 23.

Zamawiający wyaczył termin wykonania zamówienia uwzględniający ewentualne opóźnienia spowodowane pandemią choroby COVID-19.

Ad. 24.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zastosowanie kruszywa ze skał wapiennych. Zgodnie z PT, przedmiarem i SST wyklucza się zastosowanie do podbudowy kruszywa ze skał wapiennych.

Ad. 25.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 26.

Regulację urządzeń należy przeprowadzić z wykorzystaniem elementów rozbiórkowych.

Ad. 27.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 28.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 29.

Miejsca dowiązania do istniejącej nawierzchni wskazano w projekcie zagospodarowania. Do połączenia nie ma potrzeby przyjmowania jakiegokolwiek dodatkowej powierzchni, zawiera się ona w przedmiarze frezowania.

Ad. 30.

Zamawiający nie przewiduje naruszenia punktów granicznych, nie ma potrzeby stabilizacji punktów granicznych istniejącego pasa drogowego.

Ad. 31.

Nie, nie ma możliwości całkowitego wyłączenia drogi z ruchu.

Ad. 32.

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania warstwy wyrównawczej w istniejących zagłębieniach średnio o gr. ok. 3cm z asfaltu lanego.

Ad. 33.

Przekroje poprzeczne A, B, C, D dotyczą konkretnych miejsc km wskazanych na projekcie zagospodarowania.

Ad. 34.

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy remontu nawierzchni jezdni. Nie ma potrzeby przekazywania przekroju podłużnego. Zgodnie z założeniami pozostaje on niezmienny.

Ad. 35.

Zamawiający potwierdza.

Ad. 36.

Projekt SOR nie podlega zmianie.

Ad. 37.

Usuwa się z zapisu

Ad. 38.

Usuwa się z zapisu

Ad. 39.

Usuwa się z zapisu. Projekt SOR do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 40.

Zagospodarowanie zieleni nie wchodzi w zakres prac.

Ad. 41.

Zakres robót w zakresie PODBUDÓW TYMCZASOWYCH Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ (ODZYSK PO ROZBRANEJ NAWIERZCHNI) STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni wskazanej gminnej drogi gruntowej,
- rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego, o grubości 10cm po zagęszczeniu,
- stabilizacja podłoża materiałem pochodzącym z równania nawierzchni gruntowej.

Ad. 42.

SST D.04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z CHUDEGO BETONU należy pominąć.

Ad. 43.

Zamawiający przekazuje SST na warstwę wyrównawczą.

Ad. 44.

Należy stosować wyłącznie nowe prefabrykaty betonowe z wyjątkiem wykonania fragmentu nawierzchni chodnika z kostki betonowej z odzysku. Miejsce jej ułożenia zgodnie z projektem zagospodarowania.

Ad. 45.

Materiał rozbiórkowy nieprzewidziany projektem do ponownego wykorzystania stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca winien zagospodarować go we własnym zakresie.

Ad. 46.

Zamawiający przekazuje SST dla prac dotyczących wpustów ulicznych oraz przykanalików.

BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz