

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie ulicy Traugutta w Ciechocinku					
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. 210	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
2	KNR 2-31 0303-03	Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cementowej z wyp.spoin zaprawą cem. Do budowy nawierzchni należy użyć kostkę z demontażu. Do materiałów nowych przyjęto 10% nowej kostki 210	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
3	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 700	m m	700.000	
				RAZEM	700.000
4	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 700	m m	700.000	
				RAZEM	700.000
5	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 1400	m m	1400.000	
				RAZEM	1400.000
6	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie 670	m m	670.000	
				RAZEM	670.000
7	KNR-W 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr.do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 770	m m	770.000	
				RAZEM	770.000
9	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 660	m m	660.000	
				RAZEM	660.000
10	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III Uzioł prętowy kompletny długości 3m (1szt) 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych uziemienie słupów 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
12	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 47	szt. szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
13	KNR 5-13 0201-01	Fundamenty prefabrykowane FG 90/200 w gruncie suchym 12	stanow · stanow ·	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED 70W 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 23	pomiar pomiar	23.000	
				RAZEM	23.000
20	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 23	pomiar pomiar	23.000	
				RAZEM	23.000
21	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - pierwszy 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000