

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

1:500

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat: ALEKSANDROWSKI

Miasto: 040102_1 CIECHOCINEK

Obwód: 040102_1.0001 CIECHOCINEK

Ulica: SŁOWACKIEGO

Działki: wg zakresu

Rejestr: GN.Go.6640.95.2021

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień: 22.01.2021r.

Data sporządzenia: 08.02.2021r.

Układ współrzędnych: „2000 strefa 6” Układ wysokościowy: „Kronsztadt 60”

1. X= 5860050.00 Y= 6553000.00

2. X= 5860050.00 Y= 6553350.00

Obszar aktualizacji – ————

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa d/c projektowych sporządzona została bez ustalania obciążeń służebnością gruntową.

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
"GEOPOL"
ul. Słowackiego 33, 87-700 Aleksandrów Kuj.
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 891-125-65-75, Regon 911092704
tel./fax 054 282 38 73, kom. 0-606 422 454


Opracował:

GEODETA
inż. Marek Pikulski

Kierownik prac:

GEODETA UPRAWNIENY

inż. Lech Ławandowski
Nr upr. zaw. 15903



Legenda:

- ulica Słowackiego - 2450 m²
SMA 0/11 gr. 4 cm
- zjazd - 390 m²
- kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego
- chodnik - 1080 m²
kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
- chodnik wzmocniony - 260 m²
kostka betonowa gr. 8 cm koloru grafitowego
- próg zwalniający - 75 m²
kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego
- krawężnik betonowy 15x30 wyniesiony na 12 cm
na ławie z betonu C 12/15- 525 mb
- krawężnik betonowy 15x22 wyniesiony na 2 cm
na ławie z betonu C 12/ 15- 265 mb
- opornik betonowy 15x25 wtopiony
na ławie z betonu C 12/ 15- 460 mb
- obrzeże betonowe 8x30
na ławie z betonu C 12/ 15- 545 mb
- drzewo do wycinki
- proj. lampa ośw. z oprawą LED
- istniejąca granica
- projektowana granica
- pasa drogowego
- działka ewidencyjna
stanowiąca własność Gminy
- działka ewidencyjna
przewidziana pod podział
- istn. lampa ośw. z oprawą LED
do demontażu
- proj. linia kablowa
oświetleniowa

INWESTOR:	Gmina Miejska Ciechocinek ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek	OBIEKT:	Oświetlenie drogowe
TEMAT:	Budowa linii kablowej oświetleniowej, przestawienie istn. lamp.	ADRES:	Ciechocinek ul. Słowackiego, Żytia.
NAZWA RYS.:	Projekt zagospodarowania terenu	DATA UKONCZ	06.08.2021
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Filipczak upr. bud. w spec. instal.-inż w zakresie instalacji elektrycznych	NR UPRAWN.	KUP/IE/0493/01
		PODPIS	
		SKALA	1:500
		NR RYS.	1