


URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU



ul. Kopernika 19
58
87-720 Ciechocinek
e-mail: ratusz@ciechocinek.pl
www.ciechocinek.pl

Telefon (54) 283 64

Fax (54) 283 64 23

GM.271.16.2023

Ciechocinek, 27.03.2023 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Budowa nawierzchni ul. Słowackiego, nawierzchni drogi równoległej do ulicy Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej w Ciechocinku”.

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Czy herb Ciechocinka na lampach wskazany w pkt 2 ppkt 2.3. Specyfikacji Technicznej oświetlenia Ciechocinek ul. Bema oraz pkt 2 ppkt 2.2 Specyfikacji Technicznej oświetlenia Ciechocinek ul. Słowackiego ma być grawerowany czy odlewany ?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunków w postępowaniu określonych pkt 20 c) SWZ na: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż w czasie trwania zamówienia będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), w następujących specjalnościach:
 - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej - pełniąca funkcję kierownika budowy lub robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub robót na budowie i w tym okresie pełniła funkcję kierownika budowy lub robót na budowie dla co najmniej jednego obiektu budowlanego, o parametrach dróg nie mniejszych niż określone w niniejszej SWZ
 - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – pełniąca funkcje kierownika robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub robót na budowie.
 - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - pełniąca funkcje kierownika budowy lub robót na budowie, która posiada co najmniej 3 lata udokumentowanej praktyki na stanowisku kierownika robót na budowie.
3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość udostępnienia dokumentów tj. formularz ofertowy, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób w wersji edytowalnej ?
4. Dotyczy nawierzchni wyspy środkowej ronda. Materiały przetargowe zawierają rozbieżne informacje na temat wymiarów i rodzaju kostki kamiennej. W Opisie Technicznym Projektu Budowlanego w pkt. 7.1 Zakres inwestycji wskazano „budowa wyspy środkowej ronda z kostki kamiennej 17/17 rzędowej koloru szarego”, natomiast w pkt. 7.2 „Wyspa środkowa o średnicy 10.00m z kostki granitowej 15/17 rzędowej koloru szarego”, z kolei w przedmiarze występują następujące określenia: „budowa wyspy środkowej ronda z kostki kamiennej 17/17 rzędowej koloru szarego”, „warstwa ścieralna kostka kamienna rzędowa 15/17 koloru szarego 16 cm”, „Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm”. Określenie „rzędowa” nie precyzuje sposobu wykonania, a może oznaczać zarówno kostkę cięto-łupaną (góra i dół

19

cięte, boki łupane) jak i ciętą w trzech kierunkach - na każdym boku - co znacznie zwiększa cenę takiego materiału. Niestety na ten asortyment nie dostarczono Specyfikacji Technicznej. Proszę o precyzyjne określenie wymiarów oraz rodzaju/sposobu obróbienia kostki przeznaczonej na nawierzchnię wyspy środkowej ronda.

5. Proszę o udostępnienie projektów Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Słowackiego oraz ul. równoległej do Bema.
6. Proszę o udostępnienie SST dla oznakowania poziomego, pionowego dla ul. Słowackiego oraz ul. równoległej do Bema.
7. W dokumentacji projektowej kanalizacji ul. równoległej do Bema przewidziano izolację keramzytem przed zamazaniem rurociągów śr. 250mm. Przedmiar nie zawiera takich robót. Proszę o potwierdzenie, że w przedmiarze oraz kosztorysie należy dopisać pozycję zawierającą izolację keramzytem rurociągu śr. 250 mm na długości 73,7m.

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1.

Herb należy wykonać odlewany.

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 3.

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 został zamieszczony w wersji edytowalnej na platformie e-zamówienia, pozostałymi dokumentami Zamawiający nie dysponuje, oświadczenia powinny spełniać wymogi ustawy PZP

Ad. 4.

Na wyspę środkową ronda należy zastosować kostkę kamienną 15/17 o bokach łupanych i górze i dole ciętym

Ad. 5.

Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Słowackiego Zamawiający przekazuje w załączeniu. Dla drogi równoległej do Bema brak organizacji ruchu.

Ad. 6.

SST dla oznakowania w załączeniu.

Ad. 7.

Izolacja keramzytem – w ofercie należy uwzględnić izolację keramzytem rurociągu śr. 250 mm na długości 73,7m

BURMISTRZ
Jucowicz
Jerzy Jucowicz

M. A.