

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
oświetlenie ul bocznej od Nieszawskiej					
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 155	m m	155.000	
				RAZEM	155.000
2	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 155	m m	155.000	
				RAZEM	155.000
3	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych Arot fi 50mm w wykopie - budowa 155	m m	155.000	
				RAZEM	155.000
4	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 175	m m	175.000	
				RAZEM	175.000
5	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 6x pod słupy + 2x pod mufy kablowe 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 5-13 0201-01	Fundamenty prefabrykowane FG 90/200 w gruncie suchym 6	stanow · stanow ·	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie SPA-F/6,0/1 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 40	m-1 przew m-1 przew	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED 61W 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 13	szt szt	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR-W 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ² 160	m m	160.000	
				RAZEM	160.000
14	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych uziemienie słupów 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 5-10 0508-05	Mont.w rowach muf przelot.z rur termokurcz.na kablach wielożył.z żył.Al o przekr.do 25 mm ² na nap.do 1 kV o izol.i pow.z tworzyw szt. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzziemienia - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000