

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie ul. Kolejowej w Ciechocinku					
1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm 19	m ² m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 2-31 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 16 cm na podsypce cem.piaskowej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR-W 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2-25 0612-02	Rury ochronne arot fi 50mm układane w wykopie - budowa 67	m m	67.000	
				RAZEM	67.000
7	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk. 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 2	dół. dół.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie S 101 "Casting" w komplecie ze słupem i oprawą 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 20	m-1 przew m-1 przew	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp K 5 sodowych 150W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	E - 0510 4500-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych uziemienie słupów 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000