

OZNACZENIA

PF1.1 do PF1.2-Pompa filtracyjna
F1.1 do F1.2-Filtr D1400.
FZ-Fasada zaworów klapowych
DW-Dopływ wody uzdatnionej
OD-Odpływ denny z niecki
OR-Odpływ rynny przelewowej
OMP-Odpływ w okresie zimowym z rynien przelewowych
LC-Sondy poziomu wody
PAW-Przelew awaryjny ZP
EZ-Elektrozawór
CZSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
RCH-Regulator chemiczny
SDCI-Stacja dozowania podchlorynu sodu
ZD-Zbiornik podchlorynu sodu
SDpH-Stacja dozowania korektora pH
ZpH-Zbiornik handlowy korektora pH
SDKO-Stacja dozowania koagulanta
ZK-Zbiornik handlowy koagulanta
Fundi-Fundament pomp
WA-Wanna kwasoodporna bezodpływowa
RP-Rynna przelewowa
GR-Grzałka elektryczna
RZ-Rozpie
PRz-Pompa zatapialna studzienki
GE-Grzejnik elektryczny
NTR-Natrysk ratunkowy
WN-Wentylacja nawiewna
WW-Wentylacja wywiewna
DRA-Drabinka

ATRAKCJE

PZ1.1,2-Pompa zabawek Z1.1, Z1.2
Zabawka Z1.1-Armatka 500 ROTO, - 3 szt.
Zabawka Z1.2-Paczek G1 - 1 szt.
PZ1.3,4,5-Pompa
Zabawka Z1.3-Motyl mały , - 2 szt.
Zabawka Z1.4-Kotara tuk - 1 szt.
Zabawka Z1.5-Parasol - 1 szt.
PZ1.6-Pompa
Zabawka Z1.6-Tunel z kręgów G3- 1 szt.
PZ2.1A-Pompa placu
PZ2.1B-Pompa placu
PZ2.1C-Pompa placu
Zabawka Z2.1-Plac zabaw - 1 szt.
PZ2.2-Pompa
Zabawka Z2.2-Armatka 500 ROTO - 2 szt.
Zabawka Z2.3-Paczek G1 - 1 szt.
PZ3.1,2,3,4-Pompa
Zabawka Z3.1-Dino - 1 szt.
Zabawka Z3.2-Armatka 500 ROTO - 1 szt.
Zabawka Z3.3-Huśtawka 1 - 1 szt.
Zabawka Z3.4-Paczek G1 - 1 szt.
PZ3.5-Pompa
Zabawka Z3.5-Motyl mały - 2 szt.
PZ3.6-Pompa
Zabawka Z3.6-Parasol - 1 szt.

UWAGI:

1. Wymiary odnoszą się do betonu w stanie surowym (sprawdzić na budowie)
2. Poziom odniesienia ±0,00 przyjęto wg rzędnej wykończenia placu
3. Zasilanie energii elektrycznej, wody wodociągowej, wyprowadzenie wód popłuczonych do kanalizacji - uzgodnić z proj. arch. i odpowiednimi branżami
4. Połączenia urządzeń technologii basenowej rozpatrywać wraz ze schematami montażowymi i stosownie do zaleceń producentów urz.
5. Wszystkie przejścia w ZP, niecce placu, maszynowni, - szczelne
6. Rurociągi prowadzić ze spadkiem min 0,5% w kierunku pomp i ZP.
7. Zalecane jest ustawienie pomp, dmuchaw na fundamencie 10 cm i podkładce antywibr.,
8. Pom. magazynowania i dozow. chemii basenowej wyposażyć w:
- wentylację mechaniczną - 5 wymianh uruchamianą przed wejściem,
- drzwi szczelne z blokadą i przyciskiem uruchomienia wentylacji,
- natrysk bezpieczeństwa wraz z ostomyjką
- zapewnić temp. min +5°C, max +25°C,
9. Wymiary i oprzyrządowanie zabawek - wg dostawcy produktu

***PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BEZWZGLĘDNIE ZOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ DO WYKONANIA PRZEKOPÓW KONTROLNYCH W CELU LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH KANAŁÓW (hd200,k2x1700,k2x1700), KTÓRE WYSTĘPUJĄ W REJONIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ORAZ POTWIERDZENIA GŁĘBOKOŚCI ICH POSADOWIENIA. WIELKOŚĆ NAJOMU ORAZ GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA KANAŁÓW SĄ KLUCZOWE DLA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH. W PRZYPADKU KIEDY KANAŁ POSADOWIONY JEST NA GŁĘBOKOŚCI INNEJ NIŻ NA PODKŁADZIE MAPOWYM, STANOWIĄCYM PODKŁAD DO NIENIUSZEGO OPRACOWANIA NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.*

UWAGA! Oznaczenia jak na rys. nr T-1 do T-9, T-11

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-BASEN JANUSZ KONTROWSKI
ul. Wiejska 81/83
80-321 Kiełpino
tel. 501-53-66-77
MGR.INŻ. ARCH. JANUSZ KONTROWSKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ NR 90/Gd/91
CZŁONEK OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W GDAŃSKU

BRANŻA:	TECHNOLOGIA BASENOWA
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ KONTROWSKI
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. JANUSZ KONTROWSKI
RYSOWAŁ:	KARINA DOMIN
SZAFKOSZPWOLTZ	
DATA:	03/25/ZSP WK/DX
SKALA:	1 : 50
FORMAT:	A1
NR:	T-10

OBIEKT: BUDOWA KRYTEGO BASENU KĄPIELOWEGO
ul. ST.OPOLSKA/DEx
DZIAŁKA NR: 02, 108/5
DZ. MIASTO CIECHOCINEK
PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
DOKUMENTACJA ZAMIENNA

PROJEKT BUDOWLANY CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIACH BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. NARUSZENIE PRAWA AUTORSKIEGO GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I CYWILNĄ.