



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o. w Ciechocinku

87-720 Ciechocinek ul. Nieszawska 21

tel./fax: +48 54 283 6224 e-mail: [ciechwod@pro.onet.pl](mailto:ciechwod@pro.onet.pl) [www.bip.mpwik-ciechocinek.pl](http://www.bip.mpwik-ciechocinek.pl)

NIP 891-101-23-25 KRS: 0000200181 Sąd Rejonowy w Toruniu Kapitał zakładowy: 10.533.500zł

Ciechocinek 2017-06-21

*doh 12/18/2017*

Pracownia Projektowa PROJBUD  
Jarosław Matuszak  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36

**dotyczy : wydania warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych dla przebudowy nawierzchni ul. Ogrodowej wraz z odwodnieniem budynków Wspólnoty od ul. Słowackiego w Ciechocinku.**

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 2017-06-02 w sprawie wydania warunków technicznych wykonanie odwodnienia j dla projektowanego odcinka przebudowy ul. Ogrodowej informujemy :

1. Wydane warunki techniczne dotyczą wyłącznie w odniesieniu do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.
2. Odprowadzenie wód opadowych nastąpi poprzez wybudowanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora w ul. Słowackiego poprzez wykonane odejście ze studni do ul. Ogrodowej w ramach inwestycji prowadzonej przez Urząd Miasta.
3. Alternatywnie istnieje możliwość odprowadzenia wód deszczowych do rowu melioracyjnego w ul. Słowackiego. Na odprowadzenie tych wód należy uzyskać stosowne pozwolenia.
4. Zgodnie z naszym pismem do Urzędu Miasta z dnia 2017-05-05 zasadnym jest zaprojektowanie , a następnie wykonanie na projektowanym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej przed budowa drogi. Zgodnie z naszymi uwagami zawartymi w tym piśmie należy przełączyć wody opadowe z terenów garaży przy posesjach nr 31 i 33.
5. Na etapie projektowania uzyskać zgody właścicieli gruntów na umieszczenie urządzeń.
6. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zgłosić ten fakt do MPWiK na 7 dni przed planowanymi robotami.
7. Projektowane roboty należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami projektowania, wykonawstwa i odbioru robót.
8. Projektant odpowiada za dobór średnic i spadków oraz lokalizację wpustów ulicznych.
9. Wykonane prace należy zgłosić przed odbiorem do MPWiK w zakresie lokalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
10. Wykonanie robót nie może naruszać praw osób trzecich. Wszelkie kolizje z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz regulacje armatury wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną wykonane na koszt Inwestora lub Wykonawcy robót.

KIEROWNIK TECHNICZNY

*inż. Piotr Zabłocki*