

## Wykaz robót rozbiórkowych

### 2 . Rozbiórki chodników

2.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m <sup>3</sup> ]
Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr.8cm	20,00	m <sup>2</sup>	1,60
2.2. Rozbiórka podbudów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm	20,00	m <sup>2</sup>	2,00
2.2. Rozbiórka obramowań			
Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm	11,50	m	0,38
Rozbiórka ław betonowych	0,58	m <sup>3</sup>	0,58
Rozbiórka obrzeży betonowych	10,70	m <sup>2</sup>	0,26

### 3 . Rozbiórka jezdni

3.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m <sup>3</sup> ]
Rozbiórka nawierzchni kruszywowej gr.12cm	890,00	m <sup>2</sup>	106,80

### 4 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

4.1 Rozbiórka nawierzchni :	obmiar	jedn.	gruz [m <sup>3</sup> ]
Nawierzchnia bitumiczna gr. 4cm –	3,50	m <sup>2</sup>	0,18
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm –	0,00	m <sup>2</sup>	0,00
4.2. Rozbiórka podbudów zjazdów			
rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm	3,50	m <sup>2</sup>	0,35
4.3. Rozbiórka obramowań			
Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm	0,00	m	0,00
Rozbiórka ław betonowych	0,00	m <sup>3</sup>	0,00

Podsumowanie

Razem gruz	112,14 m <sup>3</sup>
Rozbiórka nawierzchni z k. betonowej gr. 8 cm -	20,00 m <sup>2</sup>
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm -	0,00 m <sup>2</sup>
Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. 12cm	890,00 m <sup>2</sup>
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm -	0,00 m <sup>2</sup>
Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm -	23,50 m <sup>2</sup>
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce -	10,70 m
Rozbiórka oporników bet. 12x25cm -	0,00 m
Rozbiórka krawężników bet. 15X22cm -	11,50 m
Rozbiórka ław betonowych -	0,00 m <sup>3</sup>
Frezowanie nawierzchni bitumicznej -	0,00 m <sup>2</sup>