

## Wykaz robót rozbiórkowych

### 1. Remont jezdni zjazdu z drogi wojewódzkiej

| 3.1 Rozbiórka nawierzchni :               | obmiar | jedn.          | gruz [m <sup>3</sup> ] |
|---|--------|----------------|------------------------|
| Rozbiórka oporników betonowych 12x25 cm   | 11     | m              | 0,33                   |
| Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.5cm | 36,40  | m <sup>2</sup> | -                      |

### 2 . Rozbiórki chodników

| 2.1 Rozbiórka nawierzchni :                | obmiar | jedn.          | gruz [m <sup>3</sup> ] |
|--|--------|----------------|------------------------|
| Rozbiórka nawierzchni z kostki bet. gr.8cm | 20,00  | m <sup>2</sup> | 1,60                   |
| 2.2. Rozbiórka podbudów                    |        |                |                        |
| rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm  | 20,00  | m <sup>2</sup> | 2,00                   |
| 2.2. Rozbiórka obramowań                   |        |                |                        |
| Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm   | 11,50  | m              | 0,38                   |
| Rozbiórka ław betonowych                   | 0,58   | m <sup>3</sup> | 0,58                   |
| Rozbiórka obrzeży betonowych               | 10,70  | m <sup>2</sup> | 0,26                   |

### 3 . Rozbiórka jezdni

| 3.1 Rozbiórka nawierzchni :               | obmiar  | jedn.          | gruz [m <sup>3</sup> ] |
|---|---------|----------------|------------------------|
| Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr.4cm  | 288,00  | m <sup>2</sup> | 14,40                  |
| Rozbiórka nawierzchni kruszywowej gr.12cm | 1781,50 | m <sup>2</sup> | 213,78                 |
| 3.2. Rozbiórka podbudów                   |         |                |                        |
| Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20cm   | 288,00  | m <sup>2</sup> | 57,60                  |
| 3.3. Rozbiórka obramowań                  |         |                |                        |
| Rozbiórka oporników betonowych 12x25cm    | 64,00   | m              | 2,88                   |
| Rozbiórka ław betonowych                  | 3,20    | m <sup>3</sup> | 3,20                   |

### 4 . Rozbiórki na zjazdach - według wykazu zjazdów

| 4.1 Rozbiórka nawierzchni :               | obmiar | jedn.          | gruz [m <sup>3</sup> ] |
|---|--------|----------------|------------------------|
| Nawierzchnia bitumiczna gr. 4cm –         | 3,50   | m <sup>2</sup> | 0,18                   |
| Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm – | 8,80   | m <sup>2</sup> | 0,70                   |
| 4.2. Rozbiórka podbudów zjazdów           |        |                |                        |
| rozbiórka podbudowy z kruszywa - gr. 10cm | 12,30  | m <sup>2</sup> | 1,23                   |
| 4.3. Rozbiórka obramowań                  |        |                |                        |
| Rozbiórka krawężników betonowych 15x22cm  | 12,00  | m              | 0,40                   |
| Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30cm       | 0,00   | m              | 0,00                   |
| Rozbiórka ław betonowych                  | 0,60   | m <sup>3</sup> | 0,60                   |

Podsumowanie

Razem gruz

**300,11 m<sup>3</sup>**

Rozbiórka nawierzchni z k. betonowej gr. 8 cm -

**28,80 m<sup>2</sup>**

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm -

**291,50 m<sup>2</sup>**

Rozbiórka nawierzchni z kruszywa gr. 12cm

**1781,50 m<sup>2</sup>**

Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 20 cm -

**288,00 m<sup>2</sup>**

Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm -

**32,30 m<sup>2</sup>**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce - | <b>10,70 m</b>                 |
| Rozbiórka oporników bet. 12x25cm -                 | <b>75,00 m</b>                 |
| Rozbiórka krawężników bet. 15X22cm -               | <b>23,50 m</b>                 |
| Rozbiórka ław betonowych -                         | <b>4,38 m<sup>3</sup></b>      |
| <br>Frezowanie nawierzchni bitumicznej -           | <br><b>36,40 m<sup>2</sup></b> |