



GM.271.57.2019

Dotyczy: **Remontu nawierzchni jezdni (od 2+331,00 km do 2+981,00 km), budowy jednostronnego chodnika dla pieszych (od 2+131,00 km do 2+981,00 km) oraz budowy oświetlenia ulicznego (do 0+501,00 km do 2+981,00 km) drogi gminnej nr 2601C ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym należy wykonać pod chodnikami i zjazdami warstwę odsączającą gr. 10 cm. W kosztorysie ofertowym ujęto tylko ilość pod zjazdami. Proszę o zwiększenie ilości robót w poz. 12 kosztorysu ofertowego.
2. Proszę o dodanie do kosztorysu ofertowego pozycji związanej z ustawieniem obrzeży betonowych przy chodniku. Konieczność ich ustawienia wynika z dokumentacji projektowej.
3. Proszę o podanie typu barier ochronnych (N?W?).
4. Proszę o udostępnienie rysunku szczegółowego odwodnienia o jakim jest mowa w poz. 15 kosztorysu.
5. Czy roboty drogowe i elektryczne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym? Jeżeli tak, to kto pokrywa koszty tego nadzoru?
6. Czy Zamawiający przewiduje możliwość odbioru robót w roku 2019 ?
7. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).
8. Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowania o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.
9. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.
10. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje nieruchomościami gruntowymi lub działkami gruntu niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.
11. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
12. Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?
13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.
14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
15. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?
16. Wykonawca wnosi o potwierdzenie iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

17. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleni.
18. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie czasu pielęgnacji.
19. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż oświetlenie należy wykonać na odcinku od km 0+501,00 km do km 2+981,00.
20. Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie jaki charakter ma wynagrodzenie za wykonane roboty (ryczałtowy czy kosztorysowy)?
21. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian przez Oferentów w kosztorysach ofertowych?

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1. Należy dopisać pozycję nr:

11.1 - Warstwa odsączająca z piasku gr.10cm pod chodnikiem - ilość 1013,38 m².

Ad. 2. Należy dopisać pozycje nr:

10.1 - Rowki pod obrzeża betonowe i ławy o wym. 30x30cm - ilość 33,66 m³,

10.2 - Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej - ilość 747,94 mb.

Ad. 3. Bariery drogowe wygrodeniowe typu U-12a, wys. 1,10m w kolorze żółtym,

Ad. 4. Rysunek szczegółu odwodnienia w załączeniu.

Ad. 5. Nie.

Ad. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru robót w roku 2019.

Ad. 7. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1.945.328,90 zł brutto, w tym wartość robót drogowych: 1.212.702,54 zł brutto, wartość robót elektrycznych: 732.626,36 zł brutto.

Ad. 8. J.w.

Ad. 9. Na realizację zadania Gmina Miejska Ciechocinek zabezpieczyła środki w wysokości 1.000.000,00 zł brutto. Ponadto w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przyznano Gminie 982.664,00 zł brutto.

Ad. 10. Zamawiający potwierdza.

Ad. 11. Zamawiający potwierdza.

Ad. 12. Materiały z rozbiórki (destrukty) podlegają wbudowaniu w pobocze.

Ad. 13. Zamawiający nie wymaga realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych. Wykonawca obowiązany będzie uzyskać od Zamawiającego zatwierdzeń technologii i materiałów przewidzianych do stosowania przedstawiając odpowiednie atesty spełniające wymogi specyfikacji i dokumentacji technicznej. Prawidłowość wbudowania warstw konstrukcyjnych będzie na bieżąco kontrolowana przez Inspektora nadzoru.

Ad. 14. J.w.

Ad. 15. Nie.

Ad. 16. Dokumentacja projektowa uwzględnia przebudowę istniejących zjazdów.

Ad. 17. Zakres robót nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego. Okres gwarancji na zieleni: 6 miesięcy.

Ad. 18. Nie.

Ad. 19. Zamawiający potwierdza.

Ad. 20. Ryczałtowy.

Ad. 21. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania przez Oferentów zmian w kosztorysie ofertowym. Wszelkie niejasności należy zgłaszać Zamawiającemu do wyjaśnienia na etapie przygotowania wyceny. Oferowana cena musi obejmować wszystkie składniki określone w przedmiarze robót a także pozostałe koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.