



GM.271.1.2020

Dotyczy: **Budowy oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej w Ciechocinku**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Czy istniejące oświetlenie uliczne podlega likwidacji, kto poniesie koszty jego ewentualnego przeprowadzenia ?
2. W przypadku gdy istniejące oświetlenie ulic nie podlega likwidacji, a koliduje z projektowanym oświetleniem uniemożliwiając jego wybudowanie, proszę o informację co wykonawca ma uwzględnić w ofercie ?
3. Na istniejącym słupie oświetleniowym zlokalizowanym przy ul. Norwida zawieszono są napowietrzne kable teletechniczne, proszę o wyjaśnienie czy te prace wchodzi w zakres zadania i w jaki sposób należy je wykonać ?
4. W materiałach przetargowych i załączonym do nich kosztorysie wymienione są między innymi prace związane z demontażem i montażem nawierzchni z kostki betonowej. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, stwierdziliśmy zły stan techniczny wspomnianych nawierzchni. Proszę o informację w jakim stopniu należy odtworzyć nawierzchnię (jaka szerokość) i czy zakładana w kosztorysie ilość nowych kostek betonowych jest wystarczająca do odtworzenia istniejącej nawierzchni ?
5. W projekcie jest słup SPA-F/5,5/1 o wysokości 5,5m, w przedmiarze "słup stalowy do mocowania na fundamencie", w specyfikacji: SPA-F/6,5/1 o wysokości 6,5m, proszę o wskazanie konkretnie wysokości słupa.
6. Proszę o informację czy Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego ?
7. Czy w obowiązkach Wykonawcy jest opracowanie projektu organizacji ruchu ?
8. Czy w przedmiotowym zadaniu jest wymagane zapewnienie obsługi Konserwator/archeolog ? Jeżeli tak to proszę o informację kto ponosi z tego tytułu koszty.
9. Jakie słupy zastosować ? W dokumentacji są SPAF/5,5/1 a w specyfikacji technicznej SPAF/5,5/1.
10. Kiedy i kto będzie demontował istniejące słupy i linie kablową.
11. Czy istniejące wjazdy do posesji będą rozbierane (brak w przedmiarach - wykonania podbudowy) czy należy wykonać przecisk lub przewiert (brak w przedmiarach).

Udzielam następujących wyjaśnień:

- Ad. 1.** Istniejące oświetlenie stanowi własność Energa Operator Oświetlenie i po wykonaniu projektowanego oświetlenia ENERGA będzie likwidowała swoje oświetlenie.
- Ad. 2.** Nie dotyczy Wykonawcy
- Ad. 3.** Energa Operator Oświetlenie rozwiąże problem przewodów podwieszonych do ich słupów.
- Ad. 4.** Przewidziano demontaż kostki szerokości 30cm co jest wystarczające dla wykopania rowu kablowego sposobem ręcznym, demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, żeby uszkodzić jak najmniejszą ilość kostki (przyjęto 10%). Jakość nawierzchni pozostaje bez zmian.
- Ad. 5.** Należy zastosować słup SPA-F/6,5/1.
- Ad. 6.** Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Ad. 7.** Zgodnie z SIWZ pkt.3.1 ppkt.6) do zakresu prac Wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Ad. 8. Nie jest wymagane.

Ad. 9. Jak ad.5

Ad. 10. Jak ad.1

Ad. 11. Kostka betonowa na wjazdach będzie rozbierana i odtwarzana na szerokości wykopu pod rów kablowy (prace ujęte w poz.1 przedmiaru). Należy również wykonać 30 m przecisku pod drogami (prace ujęte w poz. 13 przedmiaru).