



GM.271.9.2020

Dotyczy: **Budowy oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód nr 1 w Ciechocinku**

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawców:

1. Czy istniejące oświetlenie uliczne podlega likwidacji, kto poniesie koszty jego ewentualnego przeprowadzenia ?
2. W przypadku gdy istniejące oświetlenie ulic nie podlega likwidacji, a koliduje z projektowanym oświetleniem uniemożliwiając jego wybudowanie, proszę o informację co wykonawca ma uwzględnić w ofercie ?
3. W materiałach przetargowych i załączonym do nich kosztorysie wymienione są między innymi prace związane z demontażem i montażem nawierzchni z kostki betonowej. Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, stwierdziliśmy zły stan techniczny wspomnianych nawierzchni. Proszę o informację w jakim stopniu należy odtworzyć nawierzchnię (jaka szerokość) i czy zakładana w kosztorysie ilość nowych kostek betonowych jest wystarczająca do odtworzenia istniejącej nawierzchni ?
4. Proszę o informację czy Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego ?
5. Czy w obowiązkach Wykonawcy jest opracowanie projektu organizacji ruchu ?
6. Czy w przedmiotowym zadaniu jest wymagane zapewnienie obsługi Konserwator/archeolog ? Jeżeli tak to proszę o informację kto ponosi z tego tytułu koszty.
7. Czy ulica Łąkowa/Stawowa jest to rozbudowa o kolejny etap ? Jeżeli tak to proszę o wskazanie jakie słupy zostały zainstalowane ?
8. Proszę o wskazanie czy zastosowane oprawy oświetleniowe mają być sodowe czy ledowe.

Udzielam następujących wyjaśnień:

- Ad. 1.** Istniejące oświetlenie stanowi własność Energa Operator Oświetlenie i po wykonaniu projektowanego oświetlenia ENERGA będzie likwidowała swoje oświetlenie.
- Ad. 2.** Nie dotyczy Wykonawcy
- Ad. 3.** Przewidziano demontaż kostki szerokości 30cm co jest wystarczające dla wykopania rowu kablowego sposobem ręcznym, demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, żeby uszkodzić jak najmniejszą ilość kostki (przyjęto 10%). Jakość nawierzchni pozostaje bez zmian.
- Ad. 4.** Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Ad. 5.** Zgodnie z SIWZ pkt.3.1 ppkt.6) do zakresu prac Wykonawcy należy opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- Ad. 6.** Nie jest wymagane.
- Ad. 7.** Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód 1 jest ostatnim etapem budowy oświetlenia ulicznego na osiedlu "Stawowa-Łąkowa". W poprzednich etapach zostały wykonane obwody: nr 3 (słupy o numerach 34 ÷ 47 typu Casting S-101) i nr 2 (słupy 1 ÷ 19 typu Elgis SPC_L/55/Op).
- Ad. 8.** Należy zastosować oprawy sodowe.